

**COTAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2022 - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÕES DE BASES DE BOMBAS 1 E 2 DA UR2 – 7 DE SETEMBRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.**

Os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos serviços/produtos, com identificação dos dados da empresa (CNPJ, Razão Social, Endereço, telefone, etc.), devidamente assinada pelo responsável, através do e-mail: [compras@saec.sp.gov.br](mailto:compras@saec.sp.gov.br), **até às 17h00min do dia 24/06/2022** e/ou até a coleta do número mínimo de cotações necessárias.

Maiores informações pelo telefone (17) 3531-0615, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

**Catanduva, 15 de junho de 2022.**

**Setor de Compras.**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**REF.: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS DE SERVIÇOS PARA  
INSTALAÇÕES DE BASES DE BOMBAS 1 E 2 DA UR2 – 7 DE SETEMBRO**

Este documento visa dar as referências básicas para os serviços para instalações de bases de bombas de 2 conjuntos motobombas conforme segue:

<b>TAG</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>BOMBA MODELO</b>	<b>MOTOR POTÊNCIA</b>
BASE 1	Rua: Guaporé, nº 300	MEGANORM 125-250	30 CV
BASE-2	Rua: Guaporé, nº 300	MEGANORM 125-250	30 CV

**ESCOPO DE SERVIÇOS:**

**1. CONJUNTO MOTOBOMBA BC-UR1-1 / MT-UR1-1**

Escopo Básico: Instalação de Base estruturada em Viga I onde encontra-se instaladas e mancalizadas sobre a mesma os equipamentos acima (fornecimento SAEC), em instalação existente de elevatória de água na unidade UR2- 7 de Setembro.

O serviço compreende as adaptações em serviços de montagem e solda na instalação existente, pois, a nova base será colocada sobreposta a base existente (travada com solda elétrica). Assim, os bocais de ligação da bomba subirão a altura correspondente a da base nova, e as tubulações de entrada e saída da bomba deverão ser refeitas.

A liberação da ordem de serviço será parcial, ou seja, em um dia se instala uma bomba e em outra data se instala a segunda bomba, pois, os conjuntos estão em pleno funcionamento abastecendo o sistema do reservatório elevado do local.

**2. CONJUNTO MOTOBOMBA BC-UR1-2 / MT-UR1-2**

Idem ao item 1., sendo feito um segundo agendamento para tal.

Obs.: Para elucidar eventuais dúvidas afim de elaboração da proposta, agendar visita técnica ao local com a Engenharia da SAEC.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E  
ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1108 – 15804-  
000 - Catanduva – SPFone (17)  
3531-0600 – CNPJ  
10.559.279/0001-00